

감정평가서

Appraisal Report

의뢰인 : 장림동새마을금고 이사장

건명 : 서부산종합개발주식회사 담보물

감정평가서 번호 : 하나 251204-05-001



이 감정평가서는 감정평가 의뢰목적 외의 목적에 사용하거나 타인(의뢰인 또는 담보
감정평가 시 확인은행이 아닌 자)이 사용할 수 없을 뿐 아니라 복사, 개작(改作),
전재(轉載)할 수 없으며 이로 인한 결과에 대하여 감정평가법인등은 책임을 지지 않습니다.

(주)하나감정평가법인 남부지사



HANA Appraisal & Advisory Co.,Ltd.

Tel : 031-267-4111 Fax : 031-267-4112

경기 수원시 영통구 청명로21번길 19 4층(영통동, 탑빌딩)

건명	서부산종합개발주식회사 담보물
소재지	부산광역시 사상구 학장동 230-28
담당평가사	감정평가사 : 이준대 T : 010-8975-8528
현장조사자	현장조사자 : 이준대 T : 010-8975-8528
접수,발송직원	접수,발송직원 : 이로사 T : 031)267-4111
수수료(세금계산서) 담당직원	세금계산서 직원 : 김혜진 T : 031)-267-4111

(주) 하 나 감 정 평 가 법 인

감정평가 심사인증서

인증서 번호	20251211-00-080	심 의 일	2025-12-11
감정서번호	하나 251204-05-001	평 가 목 적	담보
평가 의뢰인	장림동새마을금고 이사장		
건 명	서부산종합개발주식회사 담보물		
물건소재지	부산광역시 사상구 학장동 230-28		
감정평가액	₩49,820,000,000.-		

(주)하나감정평가법인의 심사운영규정 제25조의 3 또는 제31조에 해당
하여 본사 심사실(가격심의위원회)의 심의를 득한 건임을 확인합니다.

가 격 심 의 위 원 회



감정평가 심사업무가 제반 절차에 따라 공정하게 수행되었기에 감정평가
심사인증서를 발행합니다.

(주) 하나 감정 평가 법인

대 표 이 사 김 도 곤



감정평가심사의견서

당 감정평가 심사자는 "서부산종합개발주식회사 담보물" 건명의 감정평가를 수행함에 있어 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 및 「감정평가에 관한 규칙」, 당법인 감정평가 심사 규정에 따라 다음과 같이 감정 평가 심사를 수행하였습니다.

1. (공통) 감정평가 심사자는 당해 평가목적에 부합하는 적용된 평가방법, 주요 가정, 평가조건, 평가사례 및 거래가액 등의 합리성을 검토한 결과 적정성이 인정되는 것으로 판단하였습니다.
2. (토지) 감정평가 심사자는 당해 토지의 평가에 있어 적용된 표준지의 선정에 관하여 심사한 결과 표준지 선정의 적정성이 인정되는 것으로 판단하였습니다.
3. (토지) 감정평가 심사자는 당해 토지의 평가에 있어 적용된 개별요인 비교치의 적용에 관하여 심사한 결과 개별요인 비교치 적용의 적정성이 인정되는 것으로 판단하였습니다.
4. (토지) 감정평가 심사자는 당해 토지의 평가에 있어 적용된 그 밖의 요인 보정치는 4.87 적용되었으며 그 밖의 요인 보정치는 적정하게 산정된 것으로 판단하였습니다.
5. (토지) 감정평가 심사자는 당해 토지의 평가에 있어 고려한 거래사례(평가사례)를 확인 하였으며, 대체로 감정평가금액과 거래사례(평가사례) 간 균형이 유지되는 것으로 판단하였습니다.

본 심사자는 관련 법령 및 규정에 따라 신의 성실의 원칙에 의거 "서부산종합개발주식회사 담보물" 건명 의 감정평가서의 심사를 성실히 수행하였습니다.

심사 담당 감정평가사

HANA | (주)하나감정평가법인

평가물건총괄표

1. 감정평가 물건내역

소재지	부산광역시 사상구 학장동 230-28		
평가목적	담보	물건의 종류	토지
소유자	서부산종합개발주식회사	채무자	서부산종합개발주식회사

2. 감정평가액

감정평가액	구분	면적(㎡)		감정평가액(원)	비고
		공부	사정		
	토지	4,700	4,700	49,820,000,000	-
	합계			₩49,820,000,000.-	-

3. 권리내역

권리내용	금액(원)	비고
근저당권	-	-
전세권	-	-
지상권	-	-
압류, 기타	-	-

4. 임대내역

구분	총임대보증금(원)	총월임대료(원)	비고
전체	-	-	조사생략.

5. 담보물 종합의견

본건은 담보로서의 환가성, 안정성 등과 대상물건의 특성 등을 종합 참고하여 결정하였음.

(토지) 감정평가표

본인은 감정평가에 관한 법규를 준수하고 감정평가이론에 따라 성실하고 공정하게 이
감정평가서를 작성하였기에 서명날인합니다.

(주)하나감정평가법인 남부지사

지 사 장

이 경 원



감 정 평 가 사

이준대

정 경 대 (인)

감정평가액		사백구십팔억이천만원정 (₩49,820,000,000.-)				
의 회 인	장림동새마을금고 이사장	감정평가 목적		담보		
제 출 처	장림동새마을금고	기 준 가 치		시장가치		
소 유 자 (대상업체명)	서부산종합개발주식회사	감정평가조건		-		
물 건 목 록 표 시 근 거	등기사항전부증명서	기 준 시 점		조 사 기 간	작 성 일	
채 무 자	서부산종합개발주식회사	2025. 12. 05		2025. 12. 05	2025. 12. 10	
평 가 내 용	공부(公簿)(의뢰)		사 정		감 정 평 가 액	
	종 별	면적 또는 수량(m²)	종 별	면적 또는 수량(m²)	단 가	금 액
	토지	4,700	토지	4,700	10,600,000	49,820,000,000
		이	하	여	백	
	합 계					₩49,820,000,000.-
심 사 확 인	본인은 이 감정평가서에 제시된 자료를 기준으로 성실하고 공정하게 심사한 결과 이 감정평가 내용이 타당하다고 인정하므로 이에 서명날인합니다.					
	심 사 자 감 정 평 가 사	01 정 경 대 (인)				

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 I

I. 감정평가의 목적

본건은 부산광역시 사상구 학장동 소재 '학장초등학교' 서측 인근에 위치하는 부동산으로서, 장림동 새마을금고의 담보 취득을 위한 감정평가 건임.

II. 감정평가의 기준 및 감정평가조건

1. 감정평가의 기준 및 기준가치

본건은 「부동산 가격공시에 관한 법률」, 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」, 「감정평가에 관한 규칙」, 「감정평가 실무기준」 등 제반 관련 법규에서 규정하는 평가방법 및 감정평가 일반이론에 의거하여 평가하였으며, 기준가치는 「감정평가에 관한 규칙」 제5조 제1항에 따라 시장가치를 기준으로 하되, 본건 평가의 목적 등을 감안하여 수요성 및 환가성 등을 종합적으로 참작하여 감정평가액을 결정하였음.

2. 기준시점

본건 감정평가의 기준시점은 가격조사 완료일인 2025년 12월 5일임.

3. 실지조사 실시기간

본건의 물리적 현황 및 시장분석 등을 위한 실지조사는 2025년 12월 5일에 실시하였음.

4. 감정평가조건

.

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 I

III. 기타 참고사항

1. 물적 동일성 여부 및 공부와의 차이

본건은 공부와 현황이 일치하여 물적 동일성이 인정됨.

2. 임대사항의 확인

토지만의 평가로 조사생략하였음.

3. 기타 참고사항

- ① 본건 일련번호 1) 토지는 건축허가(별첨: 건축허가서)를 득 하였던 바, 이를 감안하여 평가하였으며, 건축 허가의 내용은 아래와 같음.

건축·대수선·용도변경 허가서					
건축구분	허가/신고사항변경(변경차수:1)		허가번호	2023-건축과-신축허가-12 (2023-3390085-1101-12)	
건축주	(주)서부산종합개발				
대지위치	부산광역시 사상구 학장동				
지번	230-28				
※ '지번은 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지번을 적으며, 「공유수면의 관리 및 매립에 관한 법률」 제8조에 따라 공유수면의 점용 . 사용 허가를 받은 경우 그 장소가 지번이 없으면 그 점용 . 사용 허가를 받은 장소를 적습니다.					
대지면적	4,700㎡				
건축물명	학장동 230-28번지 업무복합시설	주용도	업무시설(업무시설(270호),오피스텔(378호))		
건축면적	3,049.18㎡	건폐율	64.8762%		
연면적 합계	74,823.13㎡	용적률	1,181.9249%		
동고유번호	동명칭 및 번호	연면적(㎡)	동고유번호	동명칭 및 번호	연면적(㎡)
1	주건축물제1동	74,823.13			
2025년 07월 24일					
사상구청장					

- ② 본건의 건축허가 관련 관계 행정청 탐문조사(사상구청 건축과(051-310-4592) 결과 기준시점 현재 적법 한 건축허가인 것으로 확인되었음.

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 I

- ③ 본건은 기준시점 현재 매매예정 물건이며, 등기사항전부증명서상 소유자는 '부산도시공사'로 등재 되어 있으나, 귀 금고 요청에 의거 '서부산종합개발주식회사'를 소유자 및 채무자로 표기하였으며, 귀 금고가 제시한 용지매매계약서 사본 및 정산금액 납부요청서 사본에 의하면 매매내역은 아래와 같음.

매매계약시점	확정분양대금	비고
2021.02.26.	26,550,535,000원	- 분양보상처 - 3336(2023.07.18.) - @5,649,050원/m'(조성원가)

※ 본건의 매매가액은 인근 부동산 탐문 시세수준, 후면 기술한 인근 평가사례, 인근 거래사례 등을 고려할 때 낮게 거래된 것으로 판단됨.

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 I

- ④ 본건(D-13-03)은 '사상재생사업지구' 지구단위계획구역으로 지정되어 있어 용적률 및 행위제한내용은 아래와 같음.

도면 번호	위 치	구 분	계획내용
지원 시설 용지E	D-13-01~ D-13-03	용도	「건축법」 시행령 별표1 제2호 중 기숙사(단독 건축 불가) 「건축법」 시행령 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 「건축법」 시행령 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설 (단란주점, 안마시술소 제외) 「건축법」 시행령 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 중 공연장, 집회장(예식장), 전시장 「건축법」 시행령 별표1 제7호의 판매시설 중 상점 「건축법」 시행령 별표1 제9호의 의료시설 중 병원(정신병원 제외) 「건축법」 시행령 별표1 제10호의 교육연구시설 중 직업훈련소, 학원, 연구소, 도서관 「건축법」 시행령 별표1 제11호의 노유자시설 중 아동관련시설 「건축법」 시행령 별표1 제14호의 업무시설 「건축법」 시행령 별표1 제24호의 방송통신시설 「산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제17호 및 제44조 제1항의 규정에 의거 관리기관이 산업단지의 관리 및 입주기업체의 지원 사업을 위하여 설치하는 건축물
		불허 용도	·허용 용도 이외의 용도
		기준건폐율	65%이하
		용적률	기준 용적률
			900%이하
		상한 용적률	상한 용적률
			1,300%이하
		높 이	-
		배 치 (권장사항)	·2면이상 도로에 접한 획지는 개방감 확보 등을 위해 건축물을 안쪽으로 배치하도록 권장
		형 태 (권장사항)	·옥상은 옥외창고 사용 및 물탱크 설치의 긴급적 지양하며, 옥탑등 건축 설비는 주요 한도로변과 인근 건물에서 긴급적 보이지 않도록 하거나 시각 차폐물을 설치하는 것을 권장 ·기존 건축물의 증축 및 개축 또는 신축시 옥상층 바닥면적이 최소 50㎡ 이상인 건축물은 옥상에서 옥상바닥면적의 60%이상을 녹화하는 것을 권장 ·담장의 형태는 투시형으로 설치하는 것을 권장 ·건축물의 외벽은 건축물 별로 동일한 재료를 사용하도록 권장
		색 채 (권장사항)	·주변경관과 조화를 이루는 배색으로서 경관계획에서 제시한 색채를 권장 ·건축물의 좌우 배면은 전면색채와 동일한 계통의 색채를 사용권장 ·검정색 계통의 외벽 마감재료 사용을 지양하며 밝은 분위기의 도시경관을 유도할 수 있는 색채권장
		건축선	·건축한계선 : 도로 확장되는 구간의 도로에 대해 폭2.5m, 9.2m로 계획 건축물에 관한 결정(변경)도 참조

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 I

4. 대상토지에 대한 설계개요

- 설계개요

구 분	내 용		
공사명	사상 재생사업 활성화구역 업무복합시설 개발사업		
대지위치	부산시 사상구 학장동 230-28		
대지면적	사업부지면적	4,700.00㎡ (1,421.75평)	
	공공용지면적	-	
	사업대지면적	4,700.00㎡ (1,421.75평)	
건축규모	지하 5층 ~ 지상 24층		
건축면적	3,049.18㎡ (922.38평)		
연면적	지상층	55,550.47㎡ (16,804.02평)	
	지하층	19,272.66㎡ (5,829.98평)	
	합계	74,823.13㎡ (22,634평)	
	용적률산정용	55,550.47㎡ (16,804.02평)	
건폐율	64.88%	법정	65%
용적률	1,181.92%	법정	1,300.00%
주차대수	자주식	346	법정 555대
	기계식	301	
	합계	647	

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 I

- 용도별 설계개요

구분	전용면적		공용면적				공급면적		비율
			복도/코어		기계/전기/주차				
	m2	평	m2	평	m2	평	m2	평	
업무 시설	12,525.84	3,789.0666	6,498.54	1,965.81	5,703.48	1,725.30	24,727.86	7,480.18	33.0%
근린 생활 시설	6,137.18	1,856.4970	3,160.18	955.95	2,793.88	845.15	12,091.24	3,657.60	16.2%
판매 시설	4,495.01	1,359.7405	1,326.49	401.26	2,046.29	619.00	7,867.79	2,380.01	10.5%
오피 스텔	13,647.78	4,128.4535	8,314.38	2,515.10	6,211.08	1,878.85	28,173.24	8,522.41	37.7%
운동 시설	1,159.24	350.6701	275.65	83.38	527.73	159.64	1,962.62	593.69	2.6%
합계	37,965.05	11,484.43	19,575.24	5,921.51	17,282.46	5,227.94	74,822.75	22,633.88	100.0%

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 I

5. 조감도 및 배치도

▶ 조감도



▶ 배치도



(토지) 감정평가명세표

일련 번호	소재지	지번	지 목 용 도	용도지역 및 구 조	면 적 (㎡)		감 정 평 가 액		비 고
					공 부	사 정	단 가	금 액	
1	부산광역시 사상구 학장동	230-28	대	일반상업지역	4,700	4,700	10,600,000	49,820,000,000	건축허가지
합 계								₩49,820,000,000.-	
				이	하	여	백		

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

I. 감정평가 대상물건의 개요

소재지	부산광역시 사상구 학장동 230-28	
토 지	용도지역	일반상업지역
	이용상황	건축허가지
	지 목	대
	면 적	4,700 m ²



감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

II. 감정평가방법의 적용

1. 감정평가의 방법

감정평가의 방법은 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건의 가액을 산정하는 원가법, 대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 거래사례비교법, 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제3조 제1항 및 「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제1항에 따라 감정평가의 대상이 된 토지와 가치형성요인이 같거나 비슷하여 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 표준지의 공시지가를 기준으로 대상 토지의 현황에 맞게 시점수정, 지역요인 및 개별요인 비교, 그 밖의 요인의 보정을 거쳐 대상토지의 가액을 산정하는 공시지가기준법, 대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 수익환원법 등이 있음.

2. 감정평가방법의 결정

(1) 토지의 평가

토지는 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제3조 제1항 및 「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제1항에 의거 공시지가기준법으로 평가하되, 「감정평가에 관한 규칙」 제12조 제1항 및 제2항에 따라 거래사례비교법에 의한 시산가액으로 그 합리성을 비교·검토하였음.

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

III. 감정평가액 산출과정

감정평가액 = 토지감정평가액 (공시지가기준법 및 거래사례비교법)

1. 토지 감정평가액

(1) 대상 토지의 현황

일련 번호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	2025년 개별공시지가 (원/㎡)
1	사상구 학장동 230-28	4,700	대	건축 허가지	일반상업	소로한면	부정형 평지	1,850,000

(2) 토지 감정평가 시 고려사항

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

(3) 공시지가기준법에 의한 토지 시산가액(단가) 산정

가. 비교표준지 선정

「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제2항 제1호에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 대상 토지와 용도지역·이용상황·주변환경 등이 같거나 비슷하여 비교가능성이 있는 아래의 표준지를 선정함.

일련 번호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	2025년 공시지가 (원/㎡)	비고
A	사상구 학장동 230-1	8,160.2	대	상업나지	일반상업	중로각지	부정형 평지	2,373,000	서부산 행정복합타운 (제2시청사) 예정부지

나. 시점수정

「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제2항 제2호 및 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제19조에 따라 국토교통부장관이 월별로 조사·발표한 지가변동률로서 비교표준지가 있는 시·군·구의 같은 용도지역의 지가변동률을 적용함.

표준지 용도지역	지가변동률(%)	비 고
#A 상업지역	-0.264	부산광역시 사상구 (25.01.01~25.12.05) 2025.01.01 ~ 2025.10.31 : -0.257 2025.10.01 ~ 2025.10.31 : -0.006 (1 - 0.00257) * (1 - 0.00006 * 35/31) ≒ 0.99736

※ 기준시점이 속한 월의 지가변동률은 미고시 상태인 경우, 최근 발표된 지가변동률을 기준으로 일수 안분하여 연장 적용함.

다. 지역요인 비교

지역요인 결정에 관한 의견	지역요인 비교치
본건은 비교표준지와 인근지역에 위치하고 있어 지역요인은 동일함.	1.000

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

라. 개별요인 비교

■ 상업지대 [일련번호1 / 표준지A]

조 건	항목	세항목	격차율	비고
가로 조건	가로의 폭, 구조 등의 상태	폭	0.95	본건은 비교표준지 대비 가로의 폭 및 계통 등에서 열세함.
		포장		
		보도		
		계통 및 연속성		
접근 조건	상업지역중심 및 교통시설과의 편의성	상업지역중심과의 접근성	1.00	본건과 비교표준지가 대체로 대등함.
		인근교통시설과의 거리 및 편의성		
환경 조건	고객의 유동성과의 적합성	고객의 유동성과의 적합성	1.00	본건과 비교표준지가 대체로 대등함.
	인근환경	인근토지의 이용상황		
		인근토지의 이용상황과의 적합성		
	자연환경	지반, 지질 등		
획지 조건	면적, 접면너비, 깊이, 형상 등	면적	0.97	본건은 비교표준지 대비 접면도로의 상태 등에서 열세함.
		접면너비		
		깊이		
		부정형지		
		삼각지		
		자루형 획지		
	방위, 고저 등	방 위		
		고 저		
		경사지		
	접면도로 상태	각 지		
		2면획지		
		3면획지		
행정적 조건	행정상의 규제정도	용도지역, 지구, 구역 등	1.00	본건과 비교표준지가 대체로 대등함.
		용적제한		
		고도제한		
		기타규제(입체이용제한 등)		
기타 조건	기타	장래의 동향	1.00	본건과 비교표준지가 대체로 대등함.
		기타		
개별요인비교치 (누계)			0.922	-

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

마. 그 밖의 요인 보정

(가) 그 밖의 요인 보정의 필요성

「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제2항 제5호와 국토교통부 유권해석(건설부토정 30241-36538, 1991.12.28) 및 대법원판례(2003다38207(2004.05.14선고), 2002두5054(2003.07.25선고)) 등의 취지에 따라 대상토지의 인근지역 또는 동일수급권내 유사지역의 가치형성요인이 유사한 정상적인 거래사례 또는 평가사례 등을 고려하여 인근지역의 지가수준 및 지가균형 등을 적정하게 반영하기 위하여 그 밖의 요인의 보정이 필요함.

(나) 인근 토지의 가격수준

구 분	주위환경	도로조건	지가수준(원/㎡)	기타
인근 유사토지	공장 및 업무지대	소로변	11,000,000 선 내외	일반상업

(다) 본건 평가사례

일련 번호	소재지	토지 면적(㎡)	용도지역	지목 이용상황	기준시점	평가목적	토지단가 (원/㎡)	비고
(1)	사상구 학장동 230-28	4,700	일반상업	대 상업나지	2024.12.24	담보	7,560,000	-

(출처: 한국감정평가사협회)

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

(라) 인근 평가사례

일련 번호	소재지	토지 면적(m ²)	용도지역	지목 이용상황	기준시점	평가목적	토지단가 (원/m ²)	비고
(2)	사상구 괘법동 558-3	2,867.1	일반상업	대 업무용	2025.07.11	담보	17,800,000	-
(3)	사상구 괘법동 564-1 외	1,211.6	일반상업	대 상업용	2023.05.15	담보	13,000,000	-
(4)	사상구 괘법동 558-4 외	266.2	일반상업	대 상업용	2023.09.26	담보	12,800,000	-
(5)	사상구 괘법동 545-18	492.5	일반상업	대 상업용	2023.04.17	일반거래	21,500,000	-
(6)	사상구 괘법동 559-10	431.4	일반상업	대 상업용	2024.04.03	공매	9,010,000	-
(7)	사상구 괘법동 535-13	291.6	일반상업	대 상업용	2025.10.14	담보	18,200,000	-
(8)	사상구 괘법동 526-7	709.4	일반상업	대 상업용	2025.07.04	담보	22,000,000	-

(출처: 한국감정평가사협회)

(마) 인근 거래사례

일련 번호	소재지	용도지역 지목/이용상황	거래가액 (토지단가)	거래시점 사용승인일	토지면적 건물연면적	비고
#1	사상구 괘법동 535-8	일반상업 대/상업용	4,100,000,000원 (@ 16,400,000원/m ²)	2023.04.10 1991.12.03	231.7m ² 658.94m ²	-
	의견	1) 철근콘크리트조 슬라브지붕 3층 근린생활시설 건물단가 : 1,200,000원/m ² X 19년/50년 ≒ 456,000원/m ² 건물가격 : 456,000원/m ² X 658.94m ² ≒ 300,476,640원 2) 토지가격 : (4,100,000,000원 - 300,476,640원) / 231.7m ² ≒ 16,400,000원/m ²				

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

일련 번호	소재지	용도지역 지목/이용상황	거래가액 (토지단가)	거래시점 사용승인일	토지면적 건물연면적	비고
#2	사상구 괘법동 271-19	일반상업 대/상업용	4,739,467,000원 (@ 14,000,000원/㎡)	2023.04.20 -	337.6㎡ -	-
	의견	1) 토지만의 거래사례임. 2) 토지가격 : 4,739,467,000원 / 337.6㎡ ≒ 14,000,000원/㎡				
#3	사상구 괘법동 544-16	일반상업 대/주상용	1,900,000,000원 (@ 11,000,000원/㎡)	2023.11.14 1987.04.03	167.9㎡ 471.6㎡	-
	의견	1) 철근콘크리트조, 벽돌조 슬라브지붕 3층 근린생활시설, 주택 건물단가 : 500,000원/㎡ X 9년/45년 ≒ 100,000원/㎡ 건물가격 : 100,000원/㎡ X 471.6㎡ ≒ 47,160,000원 2) 토지가격 : (1,900,000,000원 - 47,160,000원) / 167.9㎡ ≒ 11,000,000원/㎡				
#4	사상구 주례동 1162-133	일반상업 대/상업용	3,900,000,000원 (@ 11,800,000원/㎡)	2024.11.27 2000.07.25	268.8㎡ 1,161.24㎡	-
	의견	1) 철근콘크리트조 슬라브지붕 8층 위락시설, 제1종근생, 제2종근생 건물단가 : 1,200,000원/㎡ X 26년/50년 ≒ 624,000원/㎡ 건물가격 : 624,000원/㎡ X 1,161.24㎡ ≒ 724,613,760원 2) 토지가격 : (3,900,000,000원 - 724,613,760원) / 268.8㎡ ≒ 11,800,000원/㎡				
#5	사상구 괘법동 544-18	일반상업 대/상업용	3,900,000,000원 (@ 20,300,000원/㎡)	2023.11.14 1990.09.28	175.5㎡ 659.23㎡	-
	의견	1) 철근콘크리트조, 벽돌조 슬라브지붕 5층 숙박시설, 근린생활시설 건물단가 : 1,500,000원/㎡ X 17년/50년 ≒ 510,000원/㎡ 건물가격 : 510,000원/㎡ X 659.23㎡ ≒ 336,207,300원 2) 토지가격 : (3,900,000,000원 - 336,207,300원) / 175.5㎡ ≒ 20,300,000원/㎡				
#6	사상구 괘법동 545-18	일반상업 대/상업용	11,000,000,000원 (@ 17,600,000원/㎡)	2022.12.09 2002.05.10	492.5㎡ 3,220.65㎡	-
	의견	1) 철근콘크리트조 슬라브지붕 8층 제2종근린생활시설 건물단가 : 1,200,000원/㎡ X 30년/50년 ≒ 720,000원/㎡ 건물가격 : 720,000원/㎡ X 3,220.65㎡ ≒ 2,318,868,000원 2) 토지가격 : (11,000,000,000원 - 2,318,868,000원) / 492.5㎡ ≒ 17,600,000원/㎡				

(출처: 등기사항전부증명서)

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

(바) 경매 동향

용도별	부산 사상구 2024년 12월 ~ 2025년 11월					
구 분	낙찰가			낙찰건		
	총감정가	총낙찰가	율(%)	총건수	낙찰건수	율(%)
토지	2,167,672,000	1,235,751,400	57.0	46	4	8.7
대지	1,292,082,000	735,751,400	56.9	18	3	16.7
전	875,590,000	500,000,000	57.1	3	1	33.3

(출처 : 인포케어)

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

(사) 그 밖의 요인 보정치 산출

① 개요 및 산식

비교표준지와 용도지역·이용상황·주변환경 등이 유사한 평가사례를 선정하여 아래의 산식에 의하여 그 밖의 요인 보정치를 산출함.

$$\text{그 밖의 요인 보정치} = \frac{\text{평가사례기준 표준지가격 (사례단가 x 시점수정 x 지역요인 x 개별요인)}}{\text{기준시점 현재 표준지가격 (표준지공시지가 x 시점수정)}}$$

② 보정치 산정

< 비교표준지 A >

평가사례 기준 표준지가격 (a)	사례단가 ¹⁾ (원/㎡)	시점 ²⁾ 수정	지역 ³⁾ 요인	개별 ⁴⁾ 요인	산출단가 ⁵⁾ (원/㎡)	격차율 (a/b)	보정치 결정
	17,800,000	0.99945	0.900	0.720	11,528,056		
기준시점 현재 표준지가격 (b)	공시지가 (원/㎡)	시점 수정	지역 요인	개별 요인	산출단가 ⁵⁾ (원/㎡)	4.870	4.87
	2,373,000	0.99736	-	-	2,366,735		

¹⁾평가사례 : 비교표준지A와 용도지역, 이용상황, 주변환경 등이 유사하고 지리적으로 근접하여 비교가능성이 높은 평가사례(2)를 선정함.

²⁾시점수정(2025.07.11 ~ 2025.12.05, 사상구 상업지역) : -0.055% (0.99945)

³⁾지역요인 : 표준지는 기존 공업지대 내 신생상업지역으로, 그 면적 및 해당필지가 과소하여, 표준지의 그 밖의 요인을 산정하고자 평가선례를 선정함에 있어, 인근지역에서는 적정 사례가 포착되지 아니함. 이에 다소 원거리에 소재하는 동일수급권안의 유사지역인 (괘법동)에서 그 사례를 선정하였는 바, 각 지역의 시가 수준 차이 등을 고려하여 지역요인을 0.90으로 결정하였음.

⁴⁾개별요인 : 비교표준지A는 평가사례(2) 대비 가로조건(가로의 폭 등), 접근조건(상업지역중심과의 접근성 등) 및 환경조건(고객유동성과의 적합성 등)에서 각각 열세함.

개별요인 비교치 (상업지대)						격차율
가로 조건	접근 조건	환경 조건	획지 조건	행정적 조건	기타 조건	
0.90	0.87	0.92	1.00	1.00	1.00	0.720

⁵⁾산출단가 : 원단위 미만 절사.

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

바. 공시지가기준법에 의한 토지 시산가액(단가)

일련 번호	비교표준지		시점 수정	지역 요인	개별 요인	그 밖의 요인	산출단가 (원/㎡)	시산가액 (단가)(원/㎡)	비고
	일련 번호	공시지가 (원/㎡)							
1	A	2,373,000	0.99736	1.000	0.922	4.87	10,626,972	10,600,000	-

※ 산출단가: 원단위 미만 절사.

(4) 거래사례비교법에 의한 토지 시산가액(단가) 산정

가. 비교거래사례 선정

거래사례 선정에 관한 의견	비교 거래사례
본건의 인근지역에 위치하며, 가치형성요인이 유사하여 비교가능성이 가장 높은 거래사례를 비교거래사례로 선정함.	#1

일련 번호	소재지	용도지역 지목/이용상황	거래가액 (토지단가)	거래시점 사용승인일	토지면적 건물연면적	비고
#1	사상구 괘법동 535-8	일반상업 대/상업용	4,100,000,000원 (@ 16,400,000원/㎡)	2023.04.10 1991.12.03	231.7㎡ 658.94㎡	-
	의견	1) 철근콘크리트조 슬라브지붕 3층 근린생활시설 건물단가 : 1,200,000원/㎡ X 19년/50년 ≒ 456,000원/㎡ 건물가격 : 456,000원/㎡ X 658.94㎡ ≒ 300,476,640원 2) 토지가격 : (4,100,000,000원 - 300,476,640원) / 231.7㎡ ≒ 16,400,000원/㎡				

(출처: 등기사항전부증명서)

나. 사정보정

사정보정에 관한 의견	사정보정치
비교거래사례는 매도자와 매수자 사이의 정상적인 거래사례로 보임.	1.00

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

다. 시점수정

「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제2항 제2호 및 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제19조에 따라 국토교통부장관이 월별로 조사·발표한 지가변동률로서 비교거래사례가 있는 시·군·구의 같은 용도지역의 지가변동률을 적용함.

거래사례 용도지역	지가변동률(%)	비 고
#1 상업지역	-0.236	부산광역시 사상구 (23.04.10~25.12.05) 2023.04.01 ~ 2023.04.30 : 0.063 2023.05.01 ~ 2023.05.31 : 0.058 2023.06.01 ~ 2023.06.30 : 0.039 2023.07.01 ~ 2023.07.31 : 0.045 2023.08.01 ~ 2023.08.31 : 0.015 2023.09.01 ~ 2023.09.30 : 0.005 2023.10.01 ~ 2023.10.31 : 0.007 2023.11.01 ~ 2023.11.30 : 0.004 2023.12.01 ~ 2023.12.31 : -0.013 2024.01.01 ~ 2024.12.31 : -0.176 2025.01.01 ~ 2025.10.31 : -0.257 2025.10.01 ~ 2025.10.31 : -0.006 $(1 + 0.00063 * 21/30) * (1 + 0.00058) * (1 + 0.00039)$ $* (1 + 0.00045) * (1 + 0.00015) * (1 + 0.00005)$ $* (1 + 0.00007) * (1 + 0.00004) * (1 - 0.00013)$ $* (1 - 0.00176) * (1 - 0.00257) * (1 - 0.00006 * 35/31)$ ≈ 0.99764

라. 지역요인 비교

지역요인 결정에 관한 의견	지역요인 비교치
본건은 기존 공업지대 내 신생상업지역으로, 그 면적 및 해당필지가 과소하여, 거래사례를 선정함에 있어, 인근지역에서는 적정 사례가 포착되지 아니함. 이에 다소 원거리에 소재하는 동일수급권안의 유사지역인 (괘법동)에서 그 사례를 선정하였는 바, 각 지역의 시가수준 차이 등을 고려하여 지역요인을 0.90으로 결정하였음.	0.900

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

마. 개별요인 비교

① 상업지대의 개별요인

조 건	항 목	세 항 목
가로조건	가로의 폭, 구조 등의 상태	폭, 포장, 보도, 계통 및 연속성
접근조건	상업지역중심 및 교통시설과의 편의성	상업지역중심과의 접근성 인근교통시설과의 거리 및 편의성
환경조건	고객의 유동성과의 적합성	고객의 유동성과의 적합성
	인근환경	인근토지의 이용상황 인근토지의 이용상황과의 적합성
	자연환경	지반, 지질 등
획지조건	면적, 접면, 너비, 깊이, 형상 등	면적, 접면너비, 깊이, 부정형지 삼각지, 자루형 획지
	방위, 고저 등	방위, 고저, 경사지
	접면도로 상태	각지, 2면획지, 3면획지
행정적조건	행정상의 규제정도	용도지역, 지구, 구역 등, 용적제한 고도제한, 기타규제(입체이용제한 등)
기타조건	기타	장래의 동향 및 기타

② 개별요인 비교치의 결정

일련번호	거래 사례	가로 조건	접근 조건	환경 조건	획지 조건	행정적 조건	기타 조건	개별요인 비교치	기타
1	#1	1.00	0.87	0.92	0.95	1.00	1.00	0.760	-

본건은 거래사례 대비 접근조건(상업지역중심과의 접근성 등), 환경조건(고객의 유동성과의 적합성 등) 및 획지조건(면적 등)에서 각각 열세함.

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

바. 거래사례비교법에 의한 토지 시산가액(단가)

일련 번호	거래사례		사정 보정	시점 수정	지역 요인	개별 요인	산출단가 (원/㎡)	시산가액 (단가)(원/㎡)
	일련 번호	토지단가 (원/㎡)						
1	#1	16,400,000	1.000	0.99764	0.900	0.760	11,191,126	11,200,000

※ 산출단가: 원단위 미만 절사.

(5) 시산가액 조정 및 토지 평가단가의 결정

가. 토지 시산가액(단가) 검토

일련번호	공시지가기준법 (원/㎡)	거래사례비교법 (원/㎡)	비고
1	10,600,000	11,200,000	-

나. 토지 평가단가의 결정 및 결정의견

「감정평가에 관한 규칙」 제12조 제1항 및 제2항에 의거 공시지가기준법에 의한 시산가액이 거래사례비교법에 의한 시산가액과 비교하여 그 객관성·합리성이 인정되며, 공시지가기준법에 의한 시산가액이 거래사례비교법에 의한 시산가액 보다 다소 낮게 산정되어 수요성·환가성 등이 고려되어야 하는 평가목적에도 부합하는바 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제3조 제1항 및 「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제1항에 따라 공시지가기준법에 의한 시산가액(단가)으로 평가단가를 결정함.

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

IV. 감정평가액 결정에 관한 의견

1. 감정평가액의 결정

본건 평가대상 부동산의 입지적 여건, 이용상황, 제반 공법상의 제한 등을 종합적으로 참작하고, 평가목적
을 감안하여 아래와 같이 감정평가액을 결정함.

감정평가액	토 지	49,820,000,000 원
	합 계	49,820,000,000 원

결정의견	담보로서의 안정성과 환가성 등을 참작하고 거래사례비교법에 의한 시산가액 및 참고가격 자료(평가사례, 인근 부동산 탐문조사에 의한 가격수준, 낙찰가율 통계분석 등)를 고려할 때 공시지가기준법에 의한 토지 감정평가액의 합리성이 인정되는바, 상기 평가액으로 대상부동 산의 감정평가액을 결정함.
------	---

2. 기타 참고사항


(토 지) 감정평가요항표

기 재 사 항	내 역
위 치	본건은 부산광역시 사상구 학장동 소재 '학장초등학교' 서측 인근에 위치함.
주 위 환 경	본건 주위는 공장 및 각종 근린생활시설 등이 혼재하는 지역으로서 제반 주위환경은 보통임.
교 통 상 황	본건까지 차량 진출입이 가능하고 인근에 노선 버스정류장이 소재하며, 본건 서측으로 지하철(스마트시티역)이 2026년에 준공예정인 바, 제반 교통상황은 양호.
도시계획관계 및 공법상 제한상태	일련번호(1): 일반상업지역(2022-11-16), 지구단위계획구역, 지구단위계획구역(2022-11-16)(사상공업지역 활성화구역), 중로1류(폭 20m~25m)(접합), 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역(학교환경위생정화구역)<교육환경 보호에 관한 법률>, 절대보호구역(학교환경위생정화구역)<교육환경 보호에 관한 법률>, 재생사업지구(2015-04-08)<산업입지 및 개발에 관한 법률>, 지원시설구역(2021-03-10)<산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률>, <추가기재>토지거래계약에관한허가구역(주거지역 180㎡초과, 상업지역 200㎡초과, 공업지역660㎡초과, 녹지지역 100㎡초과에 한함)
형세 및 이용상황	본건은 인접도로 및 인접필지 대비 등고평탄한 부정형 토지로서 건축허가를 득한 상태임.
도 로 상 태	본건 남측으로 노폭 약 8미터 내외의 도로에 접함.
제시목록외의 물건 (구조 및 규모, 이용상태, 영향)	-.
공부와와의 차이	-.
임대사항	-.
기 타 사 항	-.

광역위치도

소재지


부산광역시 사상구 학장동 230-28



가 격 참 고 도

소 재 지

부산광역시 사상구 학장동 230-28



[범 례]

■ 본 건


■ 표준지

■ 평가사례

■ 거래사례

지 적 도

S : 1 / 2,000



범 례	평가대상토지 도로선 도시계획선	용도지역구분선 평가건물1층 평가건물2층	평가건물3층이상 평가제외건물 제시외건물
-----	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

■ 건축법 시행규칙 [별지 제2호서식] <개정 2018.11.29.>

건축·대수선·용도변경 허가서

· 건축물의 용도/규모는 전체 건축물의 개요입니다.

건축구분	허가/신고사항변경 (변경차수 : 1)	허가번호	2023-건축과-신축허가-12 (2023-3390085-1101-12)
건축주	(주)서부산종합개발		
대지위치	부산광역시 사상구 학장동		
지번	230 - 28		

※ “지번”은「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지번을 적으며, 「공유수면의 관리 및 매립에 관한 법률」제8조에 따라 공유수면의 점용·사용허가를 받은 경우 그 장소가 지번이 없으면 그 점용·사용허가를 받은 장소를 적습니다.

대지면적 4,700 m²

건축물명	학장동 230-28번지 업무복합시설	주용도	업무시설(업무시설(270호), 오피스텔(378호))
건축면적	3,049.18 m ²	건폐율	64.8762 %
연면적 합계	74,823.13 m ²	용적률	1,181.9249 %


가설건축물 존치기간

동 고유번호	동 명칭 및 번호	연면적(m ²)	동 고유번호	동 명칭 및 번호	연면적(m ²)
1	주건축물제1동	74,823.13			

귀하께서 제출하신 건축·대수선·용도변경 (변경)허가 신청서는 건축법령의 규정에 적합하므로 건축·대수선·용도변경 허가서를 「건축법 시행규칙」제8조 및 제12조의2에 따라 교부합니다.

2025년 07월 24일

사상구청장



"부산의 일상을 만듭니다."



부 산 도 시 공 사



수신자 서부산종합개발 주식회사 대표이사
(경유)

제목 사상재생사업지구 활성화구역 D-13-03부지 정산금액(잔금) 납부 요청

- 귀사의 무궁한 발전을 기원하오며, 사상재생사업지구 활성화구역 D-13-03부지 용지매매계약서(2021.02.26.)와 관련합니다.
- 사상재생사업지구(일반산업단지) 활성화구역과 관련하여 조성원가(5,649,050원/㎡)를 확정하였으며, 용지매매계약서 제1조(분양대금 및 대금납부 방법)에 근거하여 D-13-03부지의 조성원가 반영에 따른 정산금액(잔금)을 아래와 같이 알려드리오니 기한 내 납부하여 주시기 바랍니다.

○ 납부금액 : 17,115,285,000원(금 일백칠십일억일천오백이십팔만오천원정)

분양대금(A)	기납부금액(B)	납부금액(A-B)	비고
26,550,535,000원	9,435,250,000원	17,115,285,000원	

※ 분양대금(A) : 4,700㎡(분양면적) x 5,649,050원/㎡(조성원가)

※ 기납부금액(B) : 1,887,050,000원(계약금) + 7,548,200,000원(중도금)

○ 납부기한 : '23.10.12.(목). 끝.

부 산 도 시 공 사 사



차장

장우진

분양2부장

손연철

분양보상처장

전결 07/18

장윤석

협조자

시행 분양보상처-3336 (2023.07.18.) 접수 ()

우 47281 부산광역시 부산진구 신천대로 156 / <http://www.bmc.busan.kr/>

전화 051-810-1272 전송 051)810-1259 / wjjang@bmc.busan.kr / 비공개(7)

"가벼운 청탁이 무거운 사회를 만듭니다."

용지매매계약서

용지의 표시

■ 소재지 : 부산광역시 사상구 학장동 230-1번지 內

사 업 지 구	블록명	지 정 용 도	지 목	면 적(m²)	비 고
사상재생사업지구(일반산업단지) 활성화구역	D-13-03	지원시설용지	대	4,700.0m²	

계약당사자

분양자	수분양자
부산도시공사	서부산종합개발 주식회사

위 용지(이하 “목적용지”라 한다)를 공급함에 있어 분양자(이하 “갑”이라한다)와 수분양자(이하 “을”이라한다)간에 아래와 같이 매매계약을 체결한다.

제1조(분양대금 및 대금납부방법)

- ① “분양자”는 위 표시 용지를 아래 표의 가격 및 납부조건으로 “수분양자”에게 공급하며, “수분양자”는 아래 표의 납부방법에 따라 “분양자”에게 납부하여야 한다. 단, 분양대금이 분양자가 산정하는 사상재생사업지구 활성화구역 조성원가 이하인 경우, 분양대금은 조성원가로 하되, 납부시기는 제4조 제1항에 따른 면적정산시 조성원가를 반영하여 정산하기로 한다.

분 양 대 금		금 일백팔십팔억칠천오십만원정 (₩18,870,500,000)	
대 금 납 부 방 법(원)			
구 분	약정 납부일	납부할 금액	비 고
계 약 금(10%)	2021. 2. 26.	1,887,050,000원	
중 도 금(40%)	2022. 2. 28.	7,548,200,000원	
잔 금(50%)	사업준공에 따른 소유권 이전 가능일 (2023. 6월 예정) * 토지사용시기와 연계하여 별도 통보	9,435,250,000원	
납 부 계 좌	부산은행 095-01-022405-4 (예금주 : 부산도시공사)		

- ② “수분양자”는 매 분양대금 약정납부일마다 납부할 금액을 “분양자”에게 납부한다.
- ③ “분양자”는 “수분양자”가 분양대금을 약정납부일 15일 이전에 납부하는 경우에는 그 선납금액에 대해 시중은행의 1년 이상 정기예금이자율을 고려하여 “분양자”가 정하는 방법과 비율에 따라 산정한 금액을 할인하여 수납한다. 다만, 토지사용승낙을 받은 경우에는 선납할인이 적용된 그 사용승낙일부터 약정 납부일까지의 해당 선납할인액을 “분양자”에게 납부(미납 잔대금이 있는 경우 이에 가산)하거나 또는 정산금이 있는 경우에는 그 금액에서 차감한다.
- ④ “수분양자”가 계약금을 제외한 각 약정납부일의 분양대금을 분할납부하고자 하는 경우에는 “분양자”의 동의를 얻어 다음 각호의 1에 의해 납부할 수 있다.

1. 분할금액은 1회 100만원 이상으로 한다.
2. 분할회수는 각 납부기간별 납부금액에 대해 3회 이내로 한다.
3. 납부기한이 경과한 분양대금을 납부할 경우에는 납부일 현재까지 발생한 지연손해금을 포함하여 납부하여야 한다.

제2조(지연손해금)

- ① “수분양자”는 제1조의 분양대금을 약정납부일에 납부하지 아니한 경우에는 미납된 분양대금에 약정 납부일의 다음날부터 실제 납부일까지의 일수를 곱한 후 평년과 윤년의 구별없이 365분의 년5.80%의 이율을 적용하여 산정한 지연손해금을 가산하여 납부하여야 한다.
- ② “분양자”는 시중금리 및 연체가산금리의 변동 등 경제사정의 변동에 따라 제1항의 적용이율을 조정할 수 있고, 이를 사전에 “수분양자”에게 통지하기로 한다. 이 경우 지연손해금은 “수분양자”에게 통지한 이후부터 변경된 이율에 따라 각각 일할 계산하여 산정한다.
- ③ “분양자”가 “수분양자”로부터 받은 분양대금의 변제충당은 약정납부일이 먼저 도래한 분양대금에 대한 지연손해금, 분양대금원금의 순에 의한다.

제3조(표시 용지의 사용)

- ① “수분양자”가 위 표시 용지를 사용 하고자 하는 경우에는 분양대금을 완납하고 “분양자”의 용지사용 승낙을 받아 한다. 다만, “수분양자”가 미납 잔대금에 대한 은행 또는 보증보험회사의 지급보증서(계약 이행보증보험증서) 등을 제공한 경우에 “분양자”는 분양대금 완납 전이라도 사용을 승낙할 수 있다.
- ② 제1항의 규정에 의한 용지사용승낙 후 용지를 사용함에 있어 위 “표시 용지” 내에 발생하는 일체의 책임은 “수분양자”의 부담으로 한다.

제4조(면적기준 및 정산)

- ① “분양자”가 당해 조성사업 준공전에 “수분양자”에게 분양하는 경우의 계약면적은 가분할 면적이므로 지적확정측량 및 토지공부 정리결과 면적의 증감분에 대하여 이 계약체결 당시의 분양단가에 의하여 정산하기로 한다.(단, 제1조 1항 후단에 따라 분양단가가 조성원가 이하인 경우에는 조성단가를 반영하여 정산한다.)
- ② 제1항의 정산금은 “분양자”와 “수분양자”가 이자없이 일시에 반환하거나 납부하여야 한다. 다만, “분양자”는 “수분양자”가 “분양자”에게 납부하여야 하는 미납 잔대금이 있는 경우에는 먼저 도래되는 약정납부금액부터 이를 순차공제하거나 정산금액에서 차감한다.
- ③ “분양자”는 제1항 및 제2항의 정산금액 및 그 납부방법을 “수분양자”에게 미리 통보하기로 한다.

제5조(용지조성 공사의 수인)

- ① “수분양자”는 위 “표시 용지”를 조성사업 준공 전에 분양받은 때에는 조성사업으로 인하여 불가피하게 발생하는 용지사용의 제한, 기타 불이익을 수인하기로 한다.
- ② “분양자”의 조성사업이 다음 각호의 사유로 지연되는 경우에도 “수분양자”는 이를 수인하기로 한다.
 1. 국가 또는 지방자치단체가 당해 개발사업과 연계하여 시행하는 도로, 용수, 전력, 가스 등 기반시설사업의 부진
 2. 국가 또는 지방자치단체의 계획 또는 정책의 변경
 3. 태풍·해일·홍수 등 불가항력의 자연재해 등 천재지변
 4. 문화재 발굴, 관련부처와의 협의지연 등 산업단지계획 승인권자가 사업기간의 연장이 불가피하다고 인정하는 경우
 5. 기타 “분양자”의 성실한 사업추진에도 불구하고 “분양자”의 귀책사유 없이 조성사업(토지사용시기 등)이 지연되는 경우
 - 토양오염도 조사 및 토양정화, 집단민원의 공사 및 사업 방해, 지장물 철거 지연 등

제6조(소유권이전 등)

- ① “분양자”는 “수분양자”가 제1조의 분양대금(정산금 및 제3항 단서조항의 선납할인 환수대상금액을

포함한다)을 완납한 후에 위 표시 용지의 소유권을 이전하기로 한다. 다만, 조성사업 준공 전에 위 표시 용지를 분양한 경우에는 조성사업 준공과 지적공부정리를 완료한 후에 소유권을 이전하기로 한다.

- ② 제1항의 소유권이전은 “수분양자”가 “분양자”로부터 소유권이전등기에 필요한 서류를 받아 “수분양자”가 즉시 이행하고 소유권이전등기 제비용은 “수분양자”가 부담하기로 한다.
- ③ “수분양자”는 표시용지 취득과 관련된 제반 절차(부동산 취득신고, 부동산 실거래신고, 소유권이전등기 등)를 관련법령에 따라 “수분양자”의 노력과 비용으로 처리하여야 하고, 절차이행 누락으로 발생하는 책임은 “수분양자”가 부담한다.

제7조(담보권의 행사)

“분양자”는 “수분양자”에게 위 표시 용지에 대해 제3조 제1항의 단서에 의한 사용승낙을 한 후 “수분양자”가 미납 잔대금을 약정납부일까지 납부하지 아니한 때에는 “분양자”의 별도의 통보 없이 동 담보물에 대하여 그 담보권을 행사할 수 있으며 “수분양자”는 이의없이 동 행사에 협조하여야 한다.

제8조(기한이익의 상실)

“분양자”는 “수분양자”가 다음 각호의 1에 해당하는 때에는 “수분양자”에게 제1조의 약정납부일에 불구하고 기한의 이익을 상실하며, 미납잔대금 전액을 즉시 납부하게 할 수 있다.

- 1. “수분양자”가 분양대금을 각 약정납부일을 3월을 초과하여 납부하지 아니하여 “분양자”가 14일이상의 유예기간을 정하여 최고하여도 납부하지 아니한 때
- 2. “수분양자”에 대하여 ‘채무자회생및파산에관한법률’에 의한 개인 또는 회사 회생절차개시의 신청 또는 파산의 신청(자기신청을 포함한다)이 있었을 때
- 3. “수분양자”의 대출금융기관이 본 계약의 분양대금과 관련된 대출계약의 “기한이익 상실”등으로 “분양자”에게 대신 이행을 청구한 때

제9조(계약의 해제)

- ① “분양자”는 “수분양자”가 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 최고한 후 그 이행을 없을 경우에는 이 계약을 해제할 수 있다.

- 1. “수분양자”가 허위의 진술, 부실한 증빙서류의 제시, 담합, 기타 부정한 방법에 의하여 위 표시 용지를 매수하였을 때
- 2. “수분양자”가 위 표시 용지를 지정용으로 사용하지 않고 다른 목적으로 사용한 때
- 3. “수분양자”가 위 표시 용지를 지정용으로 사용하기 전 “분양자”의 동의없이 표시용지 또는 표시용지와 관련된 권리를 타인에게 양도한 때
- 4. “수분양자”가 제8조 각호의 사유로 기한의 이익을 상실하여 “분양자”로부터 미납 잔대금 전액 변제의 요구를 받고도 14일 이내 그 이행을 하지 않을 때
- 5. 기타 “수분양자”가 이 계약서 각 조항의 의무사항을 이행하지 아니하거나 “수분양자”의 귀책사유로 인하여 이 계약의 순조로운 이행이 심히 지연되거나 계약을 존속시킬 수 없는 것으로 인정되는 때

- ② “수분양자”는 다음 각 호의 1에 해당하는 때에는 이 계약을 해제할 수 있다.

- 1. “수분양자”가 자신의 사정으로 스스로 계약을 해제하고자 하는 경우, 다만, 중도금의 일부라도 납부한 경우에는 “분양자”가 동의하는 경우에 한한다.
- 2. “분양자”의 귀책사유로 토지사용시기 및 소유권이전이 사업준공 고시일로부터 6월 이상 지연되어 계약목적 달성을 수 없는 경우, 다만, 제5조 제2항 각호의 사유로 지연되는 경우를 제외한다.
- 3. 제4조의 면적정산 결과 면적이 15%이상 증감하는 때

- ③ 이 계약체결일 이후 “분양자” 또는 “수분양자”의 귀책사유 없이 제5조 제2항 각호의 사유 등으로

이 계약의 순조로운 이행이 상당기간 지연되거나 불가능하다고 판단되는 경우에는 “분양자”와 “수분양자”가 합의하여 이 계약을 해제할 수 있다.

- ④ 이 계약이 해제되었을 경우 “수분양자”는 즉시 위 표시 용지를 이 계약체결 당시의 원상태(소유권 회복등기를 포함한다)로 회복하여 “분양자”에게 인도하여야 한다. 다만, “분양자”가 원상회복하는 경우에는 그 비용을 “분양자”가 “수분양자”에게 반환하는 분양대금에서 이를 차감하거나 “수분양자”가 “분양자”에게 변제하기로 한다.
- ⑤ 제1항 및 제2항 제1호의 규정에 의하여 이 계약이 해제되었을 때에는 “분양자”는 “수분양자”로부터 수납한 분양대금 중 분양대금 총액의 10%를 제외한 나머지 금액에 대하여 실제 납부일부터 환급일까지 한국은행에서 발표한 예금은행의 신규취급액 기준 가중평균 저축성수신금리를 적용하여 산정한 금액을 가산하여 “수분양자”에게 반환하며 분양대금 총액의 10%는 “분양자”에게 귀속한다. 다만, 그 반환이자 금액이 분양대금 총액의 10%를 초과하는 경우에는 분양대금 총액의 10%만을 그 반환이자로 “수분양자”에게 지급한다.
- ⑥ 제2항 제2호 및 제3호에 따라 계약이 해제되었을 때에는 “분양자”는 위약금으로 분양대금 총액의 10%를 “수분양자”에게 지급하고, “분양자”는 “수분양자”로부터 수납한 분양대금에 대하여 실제 납부일부터 환급일까지 한국은행에서 발표한 예금은행의 신규취급액 기준 가중평균 저축성수신금리 수준의 이자를 가산하여 반환한다.

제10조(담보책임)

“수분양자”는 위 표시 용지의 권리와 현상태 및 사용에 관한 제반사항을 상세히 검토한 후 이 계약을 체결하는 것이므로 이 계약체결전에 부과된 도시계획의 변경, 건축제한, 도로편입 등 일체의 공법상의 부담을 이유로 하여 분양대금의 감액 및 지급의 지연 또는 계약의 해제 등을 요구하거나 기타 책임을 “분양자”에게 묻지 아니하기로 한다.

제11조(위험부담)

“수분양자”가 “분양자”로부터 위 표시 용지의 사용승낙을 받거나 표시 용지를 인도받은 이후에 공용징수, 도시계획의 변경, 건축제한, 도로편입 등 일체의 공법상의 부담이 부과되었을 경우 또는 행정처분으로 인한 책임은 “수분양자”의 부담으로 한다.

제12조(조세 등의 부담 및 정산)

- ① 제1조에서 정한 최종분양대금 약정납부일 이후 발생한 제세공과금은 “분양자”의 명의로 부과되는 것이라 하더라도 이를 “수분양자”가 부담하기로 한다.
- ② “수분양자”가 분양대금 완납 전에 “분양자”로부터 토지사용승낙을 득한 때에는 그 사용승낙일을 제1항의 최종분양대금 납부약정일로 본다.

제13조(승인조건 준수 등)

- ① “수분양자”는 당해 조성사업의 산업단지계획(활성화계획) 승인내용 및 조건, 지구단위계획, 에너지사용계획, 각종 영향평가의 협의내용, 건축 관련 법규(부산시 조례 포함) 등 제반 법규에 따라 토지사용 및 건축을 하여야 한다.
- ② “수분양자”는 위 표시 용지의 용도가 ‘산업단지인·허가절차간소화를위한특례법, 산업입지및개발에관한법률’에 의한 산업시설용지 및 지원시설용지인 경우에는 당해 산업단지조성개발사업의 관리기본계획 및 당해 산업단지관리기관과 체결한 입주계약서의 내용을 준수하여야 하며, 산업시설용지의 처분에 관하여는 ‘산업집적활성화및공장설립에관한법률’에서 정하는 바에 따라야 한다.

제14조(간선시설 등의 설치)

- ① “수분양자”는 이미 설치되었거나 또는 해당 관리청에서 계획중에 있는 간선시설(상하수도, 도로, 가스, 통신, 전력등)에 부합하도록 건축계획을 수립하여야 한다.
- ② 공급용지는 기존 산업단지 내 위치하고 있어 “분양자”가 별도 설치하는 간선시설은 없으며, 공급용지 인접도로의 지하매설물 설치 현황(계획)에 부합하도록 건축계획을 수립하여야 한다.

제15조(시설물 등의 원상복구)

- ① “수분양자”는 위 “표시 용지”를 사용 중에 도로포장, 상하수도, 경계석, 가로수 등 제반 공공시설물을 파손·훼손하였을 경우에는 “수분양자”의 비용으로 해당 시설물 관리청 입회하에 즉시 원상복구하여야 한다.
- ② “수분양자”는 건축공사 착공이후 해당 건축공사로 인해 발생한 토사 등의 유출로 인하여 토사가 퇴적되었다고 판단되는 구간의 하수시설에 준설이 필요한 경우에는 해당 시설물 관리청과 협의하여 “수분양자”의 비용으로 직접 준설하여야 한다.

제16조(해석 등)

- ① 본 계약내용에 대한 해석상의 차이가 있거나, 본 계약서에 규정되지 아니한 사항에 대하여는 관련 법령에 따라 “분양자”와 “수분양자”가 협의하여 결정하거나 신의칙에 의한 일반관례에 따르기로 한다.
- ② “분양자”와 “수분양자”는 합의에 의하여 이 계약서를 수정 또는 보충할 수 있으며, 이 계약과 관련한 각종 의사표시는 서면으로 한다.

제17조(“수분양자”의 통지의무)

- ① “수분양자”는 이 계약체결일 이후 성명, 명칭 또는 주소, 사무실의 소재지를 변경한 때에는 10일 이내에 “분양자”에게 서면으로 알려 주기로 한다.
- ② “수분양자”가 제1항을 이행하지 아니할 경우 “분양자”의 “수분양자”에 대한 계약의 해제통고 등은 종전주소지로 발송하며 발송후 15일이 경과함으로써 그 효력이 발생하는 것으로 간주하며 이에 대한 “수분양자”의 불이익은 “분양자”가 책임지지 아니한다. 또한 계약서상의 주소가 부정확한 경우도 이와 같다.

제18조(관할법원)

이 계약에 관련된 분쟁에 관한 소송의 관할법원은 이 표시 용지 소재지의 관할 법원으로 한다.

제19조(계약문서)

이 계약문서는 용지매매계약서, [첨부1]용지매입유의서, [첨부2]분양용지내 건축물 안전시공 유의사항으로 구성하되, 상호보완의 효력을 가진다.

위 각 조항을 성실히 준수하기 위하여 이 계약서 2통을 작성하여 “갑”과 “을”이 기명날인한 후 각 1통씩 보관한다.

갑(분양자) 성 명 : 부산도시공사 사장 김 중 원
 법인등록번호 : 184171-0000024
 주 소 : 부산광역시 부산진구 신천대로 156(부전동)



을(수분양자) 성 명 : 서부산종합개발 주식회사
 법인등록번호 : 180111-1330206
 주 소 : 부산광역시 사상구 주례로27번길 34(주례동)



[첨부1]

용 지 매 입 유 의 서

제1조(목적) 본 유의서는 부산도시공사에서 조성 공급하는 사상재생사업지구(일반산업단지) 활성화구역 내 용지 매입에 따른 수분양자가 유의하여야 할 사항에 대하여 정함을 목적으로 합니다.

제2조(효력) 본 유의서는 용지매매계약서와 상호보완의 효력을 가지며, 계약서 내용의 일부가 됩니다.

제3조(토지사용 가능시기) ① 토지사용은 공사준공(2022년 상반기 예상) 이후 가능하나, 다음의 사유에 의하여 토지사용 가능시기가 일부 지연될 수 있으며, 수분양자는 계약해지 요구 등 이의를 제기할 수 없습니다.

- 정책 및 개발여건 등으로 산업단지계획(활성화계획)(사업기간, 토지이용계획 등) 변경사유 발생시
- 공사 진행상의 문제 등의 사유로 토지사용시기가 지연될 경우
- 민원(보상, 인근지역) 등의 불가피한 사유로 토지사용시기가 지연될 경우
- 기타 분양자의 성실한 사업추진에도 불구하고 사업부지 내 수목이식, 토양오염도 조사 및 토양정화, 문화재 발굴조사 지연, 지장물 조사, 자연재해 발생 등으로 공사기간이 지연될 경우

② 토지사용 시 간선시설 사용 및 공급 등에 대하여는 해당 시설물 관리청과 협의하여야 합니다.

제4조(목적용지 현황 및 관계법령의 확인) “수분양자”는 목적용지의 조성현황[형상, 고저, 기초암반, 사용토지의 계획고, 경계부 법면조성 여부, 구조물(옹벽 기초지판, 보강토옹벽 보강재 간섭 등)의 영향범위 및 제약사항, 토지 이용계획 및 정지계획평면도] 등 현물에 관한 제반사항, 관계법령의 지정용도에 따른 사용의무 및 기타 토지사용에 관한 제한 등을 미리 확인하여야 하며 이를 확인하지 못한 데 따른 책임은 “수분양자”에게 있으며, 규제 내용에 상이한 경우에 강화된 법령에 따라야 합니다.

제5조(산업단지 관리의무) ① “수분양자”는 본 계약 체결과 관련하여 산업단지 관리기관과 입주계약 체결 등 산업단지 운영에 따른 필요한 사항을 이행하여야 합니다.

② 관리기관과 “분양자”는 사상재생사업지구(일반산업단지)의 산업단지계획(활성화계획) 승인내용, 환경·교통·재해 등 각종 영향평가에 관한 관계기관과의 협의 또는 인허가 사항과 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제45조 규정에 의하여 산업단지의 안전관리, 공해관리, 환경관리 등 입주·분양계약자가 이행하여야 할 사항에 대하여 필요한 지시를 할 수 있으며 “수분양자”는 동 지시를 준수하여야 합니다.

제6조(건축물 안전시공) “수분양자”는 ‘첨부2’의 건축물 안전시공 유의사항을 고려하여 건축물을 설계·시공하여야 합니다.

제7조(기타사항) ① 본 산업단지는 조성사업이 완료된 상태에서 공급하는 것이 아니므로 조성공사 진행과정 중에 문화재 발굴, 토양오염도 조사 및 토양정화, 기반시설 조성여건 변경, 환경·교통·재해 등 각종 영향평가 재협의 및 협의내용 이행과정 등에서 산업단지계획(활성화계획) 변경, 사업지구 내·외의 입지여건[도시철도 사상~하단선(스마트시티정거장) 건설공사]에 따라 사업기간 및 목적용지(주변토지 포함)의 면적이나 토지이용계획 등이 변경될 수 있으며, “수분양자”는 이를 수인하여야 합니다. 아울러 기반시설 등 공사가 완료되지 않은 상태에서는 토지의 사용이나 기반시설의 이용이 제한될 수 있습니다.

② 토지이용계획 또는 업종별 배치계획의 변경 등으로 인하여 목적용지의 위치가 변경될 수 있습니다.

③ 가스, 통신, 전력, 우수, 유선방송, 인터넷 등은 “수분양자”가 해당공급기관에 직접 신청하여야 하며, 소요되는 비용은 입주자가 부담하여야 합니다.

④ 본 산업단지의 산업단지계획(활성화계획)(변경) 승인서 상의 산업통상자원부 및 에너지관리공단과 협의된 에너지사용계획에 따른 고효율 에너지 설비를 이용 및 설치하여야 하고, 관련법규를 준수하여야 합니다.

⑤ “수분양자”는 표시 용지 내에서 관련규정에 따라 “분양자”가 폐공처리한 지하수·우물 등이 있을 경우 폐공 위치를 매매계약 체결 전에 확인하여야 하며, 건축물 설계 및 시공 시 감안하여야 합니다.

⑥ 우수, 오수, 상수 분기시설은 활성화구역 인접도로의 지하매설물 설치 현황에 따라 해당 시설물 관리청과 협의하여 적법하게 설치, 연결하여야 하고, 단지조성 시 우수처리 및 계획고 확보를 위한 유지관리시설(침사지, 가배수로 등) 및 일부 법면부가 발생할 수 있으므로 조성공사 현황을 감안하여 건축하여야 하며, 토지사용 중 도로, 상하수도, 경계석, 가로수 등의 공공시설물을 파손·훼손한 경우에는 해당 시설물 관리청 입회하에 즉시 원상복구 하여야 합니다.

⑦ 공급토지의 지반특성(성토부)에 따라 건축공사 시 건축물 기초파일 및 지반보강이 필요할 수 있으며, 이에 따른 추가공사비는 수분양자가 부담하여야 합니다.

⑧ “수분양자”는 건축허가, 건축공사 사용승인 등과 관련하여 분양용지에 대한 경계측량을 직접 시행하여야 하며 “분양자”에게 요구할 수 없습니다.

⑨ 본 유의서에 명시되지 않은 제반 사항은 사상재생사업지구(일반산업단지) 재생사업지구계획, 활성화계획, 공급 공고문, 산업단지 인·허가 간소화를 위한 특례법, 산업입지 및 개발에 관한 법률 및 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 등에 따라야 합니다.

분양용지내 건축물 안전시공 유의사항

1. 필요시 지정용도 사용에 따른 건축을 위한 지질조사를 실시하여야 합니다.
2. 토지사용 시 부지조성공사와 연계 시공 및 진입도로 사용 등 간섭이 발생할 수 있으므로 건축공사 전에 반드시 우리 공사 공사관리관(시공사 포함)과 사전협의 후 시행하여야 합니다.
3. 건축물을 신축할 때에는 수분양자가 비용을 부담하여 경계확인측량을 실시한 후 설계 및 건축공사를 시행해야 하며, 설계 및 시공 오류로 인한 인접부지 침범 시 수분양자의 책임 하에 원상복구토록 합니다. 아울러, 전기·통신·상수 등 간선시설에 대하여는 수분양자가 직접 각 시설설치기관과 인입방법, 비용부담 등을 별도로 협의하여야 하며 우리 공사에 요구할 수 없습니다. 가로등, 신호등, 전기공급시설, 펌프장 등의 공공시설물은 공익시설임을 고려하여 최적의 위치에 설치한 시설물로 매수자가 건축시는 이를 확인한 후 설계하여야 하며, 추후 공공시설물의 이전을 요구할 수 없습니다. 부득이하게 가로등 시설물의 이설이 필요한 경우 해당 시설물 관리청과 협의하여야 하며, 이설비용은 수분양자(건축주)가 부담하여야 합니다.
4. 건축물 기초 및 상부구조의 설계는 건축사 등 건축기술자, 하부구조 설계 시 토질 및 기초는 기술사 등 토목기술자, 건축물 터파기공사, 기초공사, 관로공사 등 토목공사는 해당면허를 가진 전문업체에 의뢰하는 것이 바람직합니다.
5. 건축물 용지 경계부 인접에 굴착토사를 적재할 경우 지반침하가 발생할 수 있으므로 부지 계획고 기준을 준수하여 그 이상으로 높이지 않도록 하여야 합니다.
6. 부지계획고를 결정하기 전에 과한 추가성토 등으로 인해 지반침하가 발생하여 지반파괴 및 구조물 접속부 단차가 발생되지 않도록 충분히 검토를 하여야 하며, 기반시설의 이용에 제약이 없도록 충분한 검토를 하여야 합니다.
7. 굴착토사를 굴착상단 지면의 직상부에 적재하게 되면 과재하중으로 굴착면이 위험하게 되고 심하면 붕괴될 수도 있으므로 멀리 떨어진 곳에 적재하여야 하며 굴착토사를 굴착상단 지면의 한 장소에 높게 쌓아두면 지반침하가 발생될 수 있어 부득이 굴착토사를 지상 적재할 경우에는 균등한 높이로 가능한 넓게 쌓아두어야 안전합니다.
8. 굴착공사 중 인접구조물에 대한 이상 유무를 육안 또는 필요시 계측기 등으로 상세히 관측하여야 합니다.
9. 건축물 굴착공사 완료 후 되메우기(다짐)가 불량할 경우 관로주변에 침하가 발생할 수 있으므로 유의하여 시공하여야하며 건축물 배면의 되메우기 부분은 충분한 다짐을 실시하되 건물에 영향이 없도록 주의하여야 합니다.
10. ~~옹벽구조물이 있는 용지에서~~의 건축물(지하층 포함) 및 ~~지하구조물~~ 축조 시 ~~옹벽구조물의 영향범위 및 기타 간섭여부를 반드시~~ 확인하여 옹벽구조물의 안정성에 영향을 미치지 않도록 하여야 합니다.
11. 옹벽구조물이 있는 용지에서 건축물 배치 시 옹벽구조물에 과도한 하중이 작용되지 않도록 적절한 이격거리를 설정하여야 합니다.
12. 성토부지에서는 건축물과 주변의 시설물 사이에 단차 및 침하가 발생하여 주변 시설물이 훼손되는 사례가 있을 수 있으므로 건축물 및 주변시설물은 기초를 보강하여 지반침하에 대비하는 것이 바람직합니다. 또한 건축물의 소규모 구조물(계단, 주차장, 정문, 담벽 등)에 대한 기초공사도 철저히 시공해야 합니다.
13. 공급용지는 기존 공장부지(동일철강) 내 건축물 철거 및 현장내 부지정지공사(외부 성토재 미반입)를 통해 조성된 부지로 건축공사를 위한 기초 터파기 및 구조물 기초공사시 암버럭 등이 출현될 수 있으므로 분양받은 토지사용자는 이를 감안한 시공계획을 수립하여야 합니다.
14. 건축공사 시 발생하는 폐기물 및 자재 등을 타 부지 내 무단 투기할 경우 관련법에 따라 처벌될 수 있습니다.
15. 분양용지 내 심정개발은 지하수위 저하로 인해 매수대상용지 및 인접용지에 장기 침하발생을 유발

- 할 수 있으므로 가급적 피해야 하며 부득이 필요한 경우 관련법규에 따라 관계기관(사상구청 등)과 협의하여 설치하되 적절한 대책을 수립하여야 합니다.
16. 분양용지 내에 매립폐기물 및 암이 발생될 수 있으므로 정확한 조사 후 시공하시기 바랍니다.
 17. 지반상에 축조되는 건축물, 지중관로 등의 시설물 등은 침하 등에 견딜 수 있는 구조로 하여야 합니다.
 18. 건축물 배치 시 인접부지 경계면에 건축물이 위치하는 것을 피하고, 건축물의 높이를 감안하여 지반침하가 일어나지 않도록 건축물을 배치하시기 바랍니다.
 19. 관거 부등침하는 관거 파손으로 누수 또는 지하수의 침투를 초래하여 관거 주변의 토사유입으로 유지 관리면에서 큰 장애가 발생할 수도 있으므로 기초공에 특히 유의해야 하며 되메우기 시에는 양질재료를 사용하여 다짐을 철저히 시행해야 합니다. 특히, 부실시공에 의한 지반침하 등이 발생할 수 있으므로 적정 보강대책을 수립하여 철저히 시공하여야 합니다.
 20. 우수, 오수, 분기시설은 활성화구역 인접도로의 지하매설물 설치 현황에 따라 해당 시설물 관리청과 협의하여 적법하게 설치 및 연결하여야 하고, 부지조성 시 유지관리시설(침사지, 가배수로 등) 및 일부 법면부(단차)가 발생할 수 있으므로 조성공사 현황을 감안하여 건축하시기 바라며, 건축물 공사 중 기 설치된 도로, 상하수도, 경계석, 및 지상 노출 시설물(가로등, 신호등, 각종 공급설비) 등의 공공시설물을 파손·훼손한 경우에는 수분양자의 부담으로 해당 시설물 관리청 입회하에 즉시 원상복구 하여야 합니다.
 21. 건축공사에 필요한 공사용 시설을 분양용지 이외에 설치할 경우는 우리 공사 공사관리관과 사전에 협의하여야 하며, 미협의된 시설물 및 무단점유 자재적치 등은 즉시 철거 및 기반시설을 원상복구 하여야 합니다.
 22. 분양용지 내 우수 및 오수 처리는 활성화구역 인접도로의 지하매설물 설치 현황에 따라 해당 시설물 관리청과 협의하여 오점합 없이 각각 연결하여야 하며, 오수는 산업단지계획(활성화계획)에 고시된 처리 용량을 초과하지 않아야 하며, 우수 배수가 도로 및 인접 용지로 흐르지 않도록 건축물 공사 계획에 반영하여야 합니다.
 23. 우수, 오수, 구조물 등 설계 시 해당 시설물 관리청과 반드시 사전 협의 후 계획하여야 하며 건축 공사 완료 후에는 해당 시설물 관리청 입회하에 도시기반시설 원상복구확인을 받아야 합니다.

【기타】

- 수분양자는 분양용지 내에서 관련규정에 따라 우리 공사가 폐공처리한 지하수·우물 등이 있을 경우 폐공위치를 용지매매계약 체결 전에 확인하여야 하며, 건축물 설계 및 시공시 감안하여야 합니다.
- 분양용지의 지반특성(성토부)에 따라 건축공사 시 건축물 기초파일 및 지반보강이 필요할 수 있으며, 이에 따른 추가공사비는 수분양자가 부담하여야 합니다.
- 경계확인 및 건축착공 등 용지를 사용함에 있어서 사업시행자의 조성공사 시행에 지장을 초래하지 않도록 공사관리관과 협의 및 승낙을 득한 후 사용하여야 하며, 공사 시행 중 안전, 환경 등 현장관리를 위해 부지조성공사 공사관리관 및 건설사업관리기술자, 시공사에서 요구하는 사항에 대하여는 적극 수용·반영하여야 합니다.
- 사업구역 내 기반시설은 현장여건 및 관계기관 협의, 산업단지계획(활성화계획) 변경 승인 등에 따라 기반시설 설치계획이 변경될 수 있으며 수분양자는 이를 수용해야 됩니다.
- 건축물 공사완료 후 기반시설 파손에 대해 해당 시설물 관리청의 확인·점검을 받아야 하며, 건축물 사용승인 전 도시기반시설 원상복구확인서를 제출하여야 합니다.
- 경찰청 및 관계기관 협의 등에 따라 교통안전 시설이 추가로 설치될 수 있습니다.
- 건축공사로 인하여 예상되는 환경문제(소음, 대기, 수질 등)가 발생하지 않도록 철저히 대비를 하여 시공하시기 바라며 이로 인하여 발생하는 민원에 대해서는 전적으로 수분양자가 책임을 져야 합니다.

■ 설계 개요

사업명	사상 재상시설(불상외구역) 업무백화점		
소재지	부산시 사상구 망정동 230-28		
지역지구	일반상업지역, 지구단위계획구역(사상공업지역, 불상외구역), 비영민원특6구역, 재상사업지구, 지점사업구역		
도로면적	10m 도로 포함		
대지면적	4,700.00㎡		
용도	업무시설, 오피스텔, 근린생활시설, 판매시설		
규모	지하5층, 지상 24층		
최고높이	113.25m		
구조	철근콘크리트구조		
건축면적	3,040.18㎡ (922.38坪)		
연면적	지상 (상층을 산정함 면적)	55,550.47㎡	(16,804.02坪)
	지하	19,272.66㎡	(5,829.98坪)
합계		74,823.13㎡	(22,634.00坪)
계 획		별 정	
건축률	64.88%		65%
용적률	1,181.92%		
조각	725.45㎡(15.44%)		대지면적 15%이상 (705㎡)
공개공지	562.57㎡(11.97%)		대지면적 10%이상 (470㎡)
주차대수	지점식 주차	346대	합정 555대
	기계식 주차	301대	
	합계	647대	
법정대비 116.58%, 지점식 주차장 비율 53.48%			
세라믹 타일			

■ 주차대수 선정

	법정기준	법정대수	계획대수
업무시설	100㎡ 당 1대	19,419.87/100 = 194대	-
근린생활시설	134㎡ 당 1대	9,480.69/134 = 71대	-
판매시설	100㎡ 당 1대	5,563.10/100 = 56대	-
오피스텔	100㎡ 당 1대	1,471.41/100 = 15대	-
업무시설 (오피스텔)	30㎡ 이하 세대당 0.5대	182대	-
합계	85㎡ 이하 세대당 1대	54대	-
일반상업지역	-	556대	647
광물주지	-	-	119대
주거주지	주거주지 10% 이하	65대	59대
특수주지	주거주지 30% 이상	106대	113대
전환주지	주거주지 5% 이상	33대	35대
농림주지	주거주지 3% 이상	17대	20대
기타주지	-	-	301대
자연기보환소	법정주차대수 20% 이상	112대	120대

■ 용도별 설계 개요

전용면적(㎡)		공용면적(㎡)		합계		비율	
업무시설	12,525.84	6,479.67	5,721.79	12,201.46	24,727.30	33.05%	
근린생활시설	6,137.18	3,150.59	2,803.46	5,954.05	12,091.23	16.16%	
판매시설	4,495.01	1,319.46	2,053.32	3,372.78	7,867.79	10.52%	
업무시설(오피스텔)	13,647.78	8,592.12	6,234.29	14,526.41	28,174.19	37.65%	
오피스텔	1,196.24	273.84	529.54	803.38	1,962.62	2.62%	
합계	37,965.05	19,515.68	17,342.40	36,658.08	74,823.13	100.00%	

■ 용도별 면적

종별	전용면적				공용면적				합계
	업무시설	업무시설(오피스텔)	근생시설	판매·오피스·합계	소계	복도·코어·벽	기계실·전기·냉방	주차장	
24층	695.88	761.31			1,457.19	706.26	14.50	723.76	2,180.95
23층	695.88	761.31			1,457.19	706.26	14.50	723.76	2,180.95
22층	695.88	761.31			1,457.19	706.26	14.50	723.76	2,180.95
21층	695.88	761.31			1,457.19	706.26	14.50	723.76	2,180.95
20층	695.88	761.31			1,457.19	706.26	14.50	723.76	2,180.95
19층	695.88	761.31			1,457.19	706.26	14.50	723.76	2,180.95
18층	695.88	761.31			1,457.19	706.26	14.50	723.76	2,180.95
17층	695.88	761.31			1,457.19	706.26	14.50	723.76	2,180.95
16층	695.88	761.31			1,457.19	706.26	14.50	723.76	2,180.95
15층	695.88	761.31			1,457.19	706.26	14.50	723.76	2,180.95
14층	695.88	761.31			1,457.19	706.26	14.50	723.76	2,180.95
13층	695.88	761.31			1,457.19	706.26	14.50	723.76	2,180.95
12층	695.88	761.31			1,457.19	706.26	14.50	723.76	2,180.95
11층	695.88	761.31			1,457.19	706.26	14.50	723.76	2,180.95
10층	695.88	761.31			1,457.19	706.26	14.50	723.76	2,180.95
9층	695.88	761.31			1,457.19	706.26	14.50	723.76	2,180.95
8층	695.88	761.31			1,457.19	706.26	14.50	723.76	2,180.95
7층	695.88	761.31			1,457.19	706.26	14.50	723.76	2,180.95
6층		761.31			1,457.19	706.26	14.50	723.76	2,180.95
5층		761.31			1,457.19	706.26	14.50	723.76	2,180.95
4층		761.31			1,457.19	706.26	14.50	723.76	2,180.95
3층		761.31			1,457.19	706.26	14.50	723.76	2,180.95
2층		761.31			1,457.19	706.26	14.50	723.76	2,180.95
1층		761.31			1,457.19	706.26	14.50	723.76	2,180.95
지상용 합계	12,525.84	13,647.78	4,726.87	5,654.25	36,554.74	17,740.43	1,255.30	18,995.73	55,550.47
지하 1층									
지하 2층									
지하 3층									
지하 4층									
지하 5층									
지하합계									
합계	12,525.84	13,647.78	6,137.18	5,654.25	37,965.05	19,515.68	1,255.30	16,087.10	36,658.08

PROJECT NUMBER



이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

이영건축사사무소
이영건축사사무소
이영건축사사무소

■ 업무 시설 면적표

타입	전용면적	세대수	소계	공용면적			계약면적	연승률	비고
				복도/코어 등	기계전기실 등	주차장			
A-type	95.02	18	1,710.36	49.30		2.99	40.26	92.55	187.57
B-type	85.97	18	1,547.46	44.61		2.71	36.43	83.75	169.72
C-type	65.25	18	1,174.50	33.86		2.06	27.65	63.57	128.82
D-type	60.90	18	1,096.20	31.99		1.92	25.81	59.33	120.23
E-type	42.39	54	2,289.06	21.99		1.34	17.96	41.29	83.68
F-type	40.54	18	729.72	21.03		1.28	17.18	39.49	80.03
G-type	37.01	18	666.18	19.20		1.17	15.48	36.05	73.06
H-type	30.67	108	3,312.36	15.91		0.97	13.00	29.88	60.55
합계	-	270	12,525.84	6,499.23		394.60	5,307.63	12,201.46	24,727.30
								-	

■ 근린 생활 시설 면적표

타입	전용면적	개소	소계	공용면적			계약면적	연승률	비고
				복도/코어 등	기계전기실 등	주차장			
81동	1,410.31	1	1,410.31	1,140.85		44.43	597.60	1,782.86	3,193.19
1동	800.21	1	800.21	719.89		25.21	339.08	1,084.18	1,884.39
2동	1,879.77	1	1,879.77	636.51		59.22	796.52	1,492.25	3,372.02
3동	2,046.89	1	2,046.89	662.93		64.48	867.34	1,594.75	3,641.64
합계	6,137.18	4	6,137.18	3,160.18		193.34	2,600.54	5,954.06	12,091.24
								-	

■ 판매 시설 면적표

타입	전용면적	개소	소계	공용면적			계약면적	연승률	비고
				복도/코어 등	기계전기실 등	주차장			
1동	401.23	1	401.23	0.63		12.64	170.01	183.28	584.51
4동	2,046.89	1	2,046.89	662.93		64.48	867.34	1,594.75	3,641.64
5동	2,046.89	1	2,046.89	662.93		64.48	867.34	1,594.75	3,641.64
합계	4,495.01	3	4,495.01	1,326.49		141.60	1,904.69	3,372.78	7,867.79
								-	

■ 오피스텔 면적표

타입	전용면적	세대수	소계	공용면적			계약면적	연승률	비고
				복도/코어 등	기계전기실 등	주차장			
84A	84.59	18	1,522.62	48.39		2.66	35.84	86.89	171.48
84B	84.59	18	1,522.62	48.39		2.66	35.84	86.89	171.48
84C	84.59	18	1,522.62	48.39		2.66	35.84	86.89	171.48
28A	28.00	252	7,056.00	17.61		0.88	11.86	30.35	58.35
28B	28.11	36	1,011.96	17.55		0.89	11.91	30.35	58.46
28C	28.11	36	1,011.96	17.55		0.89	11.91	30.35	58.46
합계	-	378	13,647.78	8,313.44		429.94	5,783.03	14,526.41	28,174.19
								-	

■ 운동 시설 면적표

타입	전용면적	세대수	소계	공용면적			계약면적	연승률	비고
				복도/코어 등	기계전기실 등	주차장			
6동	1,159.24	1	1,159.24	275.65		36.52	491.21	803.38	1,962.62
합계	1,159.24	1	1,159.24	275.65		36.52	491.21	803.38	1,962.62
								-	

PROJECT NUMBER



부산광역시 도시개발공사 (부산광역시 도시개발공사)
부산광역시 도시개발공사

건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

부산광역시 도시개발공사
건축사 전 신 근

권리내역조사표

1. 근저당권

표시근거 : 등기사항전부증명서
발급(열람)일자 : 2025-12-04

순위	채권최고액	근저당권자	설정일자	비 고
		- 해 당 없 음 -		

2. 전세권

순위	전세금액	전세권자	설정일자	비 고
		- 해 당 없 음 -		

3. 지상권

순위	존속기간	지상권자	설정일자	비 고
		- 해 당 없 음 -		

4. 기타 제한사항

순위	청구금액(원)	권리자	설정일자	비 고
		- 해 당 없 음 -		

사 진 용 지

소 재 지	부산광역시 사상구 학장동 230-28
-------	----------------------



본건 전경



본건 전경



본건 전경




주위 환경

사 진 용 지

소 재 지

부산광역시 사상구 학장동 230-28



주위 환경(스마트시티역)



주위 환경(스마트시티역)

최고의 인재 최상의 팀워크 최적의 솔루션

 (주)하나감정평가법인

문서번호 : 251204-05-001호

시행일자 : 2025. 12. 05

수 신 : 장림동새마을금고 이사장

참 조 : -

제 목 : 감 정 평 가 회 보

1. 우리 (주)하나감정평가법인 남부지사의 업무에 협조하여 주심에 대하여 감사드리오며, 귀 금고의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련문서 2025.12.04자 귀 제 10000000000016553890호로 의뢰하신『서부산종합개발주식회사 담보물』에 대한 감정평가 결과를 별첨과 같이 회보합니다.

3. 우리법인은 부가가치세법 제32조(법인의 전자세금계산서의무발행)에 따라 2010년 1월1일부터 전자세금계산서를 발행하오니 필요사항을 하단에 기재된 재무팀 팩스나 이메일로 회신하여 주시기 바랍니다.

(필요사항 : 사업자등록증사본, 담당자성명, 유무선 전화번호, 이메일주소)

별	첨 :	1. 감정평가서	1 부
		2. 수수료청구서	1 부
		3. 공부서류	1 부 끝.

(주)하나감정평가법인 남부지사

지 사 장 이 경 원



담당감정평가사 : 이준대

우편 16705 경기 수원시 영통구 청명로21번길 19 4층(영통동, 탑빌딩)

TEL 031-267-4111 FAX 031-267-4112 <http://www.haac.co.kr>

(회계팀)TEL 031-267-4111 FAX 031-267-4112 EMAIL : hanavat5@hanmail.net

HANNA (주)하나감정평가법인

수 수 료 청 구 서

감정평가서번호 : 251204-05-001

장림동새마을금고 이사장 귀하

의뢰번호 : 10000000000016553890

이천팔백삼십팔만오천오백원정 (₩28,385,500.-)

2025-12-04 일자로 의뢰하신 『 서부산종합개발주식회사 담보물 』 건에 대한 감정평가가 완료 되었으므로 상기 금액을 "감정평가법인등의 보수에 관한 기준" 에 의거 청구하오니 정산하여 주시기 바랍니다.

- 청구내역-

과 목	금 액	비 고
가.평가수수료	25,479,600	하한율 적용(0.8) $6,366,000 + (39,820,000,000 \times 6/10,000 \times 0.8)$
나.여 비	325,600	부산광역시 사상구
토지조사비	-	
물건조사비	-	
공부발급비	-	
임대차조사비	-	
기타 실비	-	
특별용역비	-	
소 계	325,600	
수수료합계(공급가액)	25,805,000	* 1,000원미만절사
부가가치세(세액)	2,580,500	
총 계	28,385,500	
기납부 착수금	-	
정 산 청 구 액	28,385,500	

※ 위 금액을 아래 계좌로 송금하여주시기 바랍니다.

※ 수수료 입금시 입금자 명의를 감정서번호(251204-05-001)로 하여 주시기 바랍니다.

※ (주)하나감정평가법인 남부지사 사업자등록번호 : 135-85-35535

★ 계 좌 번 호 ★

◆ 새마을금고-동수원새마을금고 : 9002-1610-6026-7

예금주 【 (주)하나감정평가법인 남부지사 】

(주)하나감정평가법인 남부지사

지 사 장 이 경 원

(TEL : 031-267-4111 FAX : 031-267-4112)





문서확인번호: 1764-8216-8408-1420



발급번호 : 202526530001829676

발행매수 : 1/2

발급일 : 2025/ 12/ 04

토지이용계획확인서				처리기간 1 일
신청인	성명	하나감정평가법인	주소 경기도 수원시 팔달구 효원로249번길 46-12, 201호(무비하임)	
			전화번호	
신청토지	소재지		지 번	지 목
	부산광역시 사상구 학장동		230-28	대
				면적(m ²)
				4,700.0
지역·지구등 지정여부	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 지역·지구등	일반상업지역(2022-11-16), 지구단위계획구역, 지구단위계획구역(2022-11-16)(사상공업지역 활성화구역), 중로1류(폭 20m~25m)(접합) [이하공란]		
	다른 법령 등에 따른 지역·지구등	가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역(학교환경위생정화구역)<교육환경 보호에 관한 법률>, 절대보호구역(학교환경위생정화구역)<교육환경 보호에 관한 법률>, 재생사업지구(2015-04-08)<산업입지 및 개발에 관한 법률>, 지원시설구역(2021-03-10)<산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률> [이하공란]		
「토지이용규제 기본법 시행령」 제9조제4항 각 호에 해당되는 사항		<추가기재> 토지거래계약에관한허가구역(주거지역 180㎡초과, 상업지역 200㎡초과, 공업지역660㎡초과, 녹지지역 100㎡초과에 한함) [이하공란]		
확인도면				범례



문서확인번호 : 1764-8217-0860-3106



지적도 등본

발급번호	202526530001829677	처리시각	13시 14분 42초	발급자	정부24
토지소재	부산광역시 사상구 학장동	지번	230-28번지	축척	등록:1/600 출력:1/1000





지적도등본에 의하여 작성한 등본입니다.
이 도면등본으로는 지적측량에 사용할 수 없습니다.

2025년 12월 04일

부산광역시 사상구청장



◆ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.
(발급일로부터 90일까지) 또한 문서 하단의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인 프로그램)을 하실 수 있습니다.





등기사항전부증명서(말소사항 포함) - 토지 [제출용] -

고유번호 1844-2022-001407



[토지] 부산광역시 사상구 학장동 230-28


【 표 제 부 】 (토지의 표시)					
표시번호	접 수	소 재 지 번	지 목	면 적	등기원인 및 기타사항
1	2022년12월23일	부산광역시 사상구 학장동 230-28	공장용지	4700㎡	분할로 인하여 부산광역시 사상구 학장동 230-1에서 아가
2	2022년12월28일	부산광역시 사상구 학장동 230-28	대	4700㎡	지목변경

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권리자 및 기타사항
1 (전 1)	소유권이전	2019년5월23일 제19662호	2019년5월23일 공공용지의 협의 취득	소유자 부산도시공사 184171-0000024 부산광역시 부산진구 신천대로 156(부전동) 분할로 인하여 순위 제1번 등기를 부산광역시 사상구 학장동 230-1에서 전사 접수 2022년12월23일 제40855호

【 을 구 】 (소유권 이외의 권리에 관한 사항)
기록사항 없음

-- 이 하 여 백 --

[인터넷 발급] 문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<https://www.iros.go.kr>)의 발급확인 메뉴에서 발급확인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. 발급확인번호를 통한 확인은 발행일부터 3개월까지 5회에 한하여 가능합니다.



발행번호 184202HAN0420512A010220041000001431000010747001112

발급확인번호 AAOR-HYCT-4076

발행일 2025/12/04

[토지] 부산광역시 사상구 학장동 230-28

관할등기소 부산지방법원 서부지원 북부산등기소 / 발행등기소 법원행정처 등기정보중앙관리소
수수료 1,000원 영수함



이 증명서는 등기기록의 내용과 틀림없음을 증명합니다.
서기 2025년 12월 4일

법원행정처 등기정보중앙관리소


전산운영책임관



* 실선으로 그어진 부분은 말소사항을 표시함.
* 증명서는 컬러 또는 흑백으로 출력 가능함.

* 기록사항 없는 갑구, 을구는 '기록사항 없음' 으로 표시함.

[인터넷 발급] 문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<https://www.iros.go.kr>)의 발급확인 메뉴에서 발급확인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. 발급확인번호를 통한 확인은 발행일부터 3개월까지 5회에 한하여 가능합니다.



발행번호 184202HAN0420512A010220041000001431000020747001112

발급확인번호 AAOR-HYCT-4076

발행일 2025/12/04

주요 등기사항 요약 (참고용)

[주 의 사 항]

본 주요 등기사항 요약은 증명서상에 탈소되지 않은 사항을 간략히 요약한 것으로 증명서로서의 기능을 제공하지 않습니다. 실제 권리사항 파악을 위해서는 발급된 증명서를 필히 확인하시기 바랍니다.

고유번호 1844-2022-001407

[토지] 부산광역시 사상구 학장동 230-28 대 4700㎡

1. 소유지분현황 (갑 구)

등기명의인	(주민)등록번호	최종지분	주 소	순위번호
부산도시공사 (소유자)	184171-0000024	단독소유	부산광역시 부산진구 신천대로 156(부전동)	1

2. 소유지분을 제외한 소유권에 관한 사항 (갑 구)

- 기록사항 없음

3. (근)저당권 및 전세권 등 (을 구)

- 기록사항 없음

[참 고 사 항]

- 가. 등기기록에서 유효한 지분을 가진 소유자 혹은 공유자 현황을 가나다 순으로 표시합니다.
나. 최종지분은 등기명의인이 가진 최종지분이며, 2개 이상의 순위번호에 지분을 가진 경우 그 지분을 합산하였습니다.
다. 지분이 통분되어 공시된 경우는 전체의 지분을 통분하여 공시한 것입니다.
라. 대상소유자가 명확하지 않은 경우 '확인불가' 로 표시될 수 있습니다. 정확한 권리사항은 등기사항증명서를 확인하시기 바랍니다.

고유번호	2653010700-10230-0028		
토지소재	부산광역시 사상구 학장동		
지 번	230-28	축척	1:600
토지 대장			
도면번호	24	발급번호	202526530-00182-9678
장 번호	1-1	처리시각	13시 14분 43초
비 고		발급자	인터넷민원

토지대장

토지 표시			소유자			
지목	면적(㎡)	사유	변동일자		주소	
			변동원인	성명 또는 명칭	등록번호	
[09]	*4,700*	(21) 2022년 12월 23일 230-1번에서 분할	2019년 05월 23일	부산광역시 부산진구 신천대로 156(부전동)		
공장용지			(03) 소유권이전	부산도시공사	184171-0*****	
(08)	*4,700*	(40) 2022년 12월 28일 지목변경		---- 이하 여백 ----		
대						
		---- 이하 여백 ----				
등급수정 년월일						
토지등급 (기준수량등급)						
개별공시지가기준일	2023년 01월 01일	2024년 01월 01일	2025년 01월 01일			응도지역 등
개별공시지가(원/㎡)	1,809,000	1,814,000	1,850,000			

토지대장에 의하여 작성한 등본입니다.

2025년 12월 4일

부동산공역시 | 사상구청

◆ 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서확인 페이지를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. (발급일로부터 90일까지) 또한 문서 하단의 바코드로도 본인 확인이 가능하며, 정부24 앱 또는 스캐너를 문서 확인 프로그램)을 하실 수 있습니다.