

見 積 書 (OFFER SHEET)



견적번호: 20260324-E036-01

회사명: M&C 베트남 법인 貴中

수 신 : 강 영규 과장님

참 고 :

인도장소 : FOB 수출 조건

지불조건 : 현금, 금융기관지급, 계약금 30%,

출고전 70 % 완불 조건

납 기: 계약금 지불 후 부터 약 3 개월 이내

견적일시 : 2026년 03월 24일

유효기간: 견적일로 부터 6개월(부가세 별도)

SPM (주)에스피엠

사업자NO: 133-81-22230

대표이사: 임 중 석



본 사 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이20로 10

전 화 : 031-499-8166 팩 스 : 031--499-8169

담당 : 박 정수 / 010-9256-8166

Email: spmjspark@spmedm.com

홈페이지: www.spmedm.com

귀하께서 요청하신 품목에 대하여 아래와 같이 견적 합니다.

Nr.	품목 및 규격 사양	UNIT	Q'TY	UNIT PRICE(USD)	AMOUNT (USD)
1	SPM Wire Cut EDM Model : S43	SET	1	76,000	76,000
2	본체 및 포함하는 표준 규격				
	- 침수식 자동 작업 도어 시스템		1		
	- *축 이송거리 XYZ: 400 x 300 x 250 mm		1		
	- *축 이송거리 UV: 50 x 50 mm(+/-50mm), *최대 작업 각도: +/- 20도/100mm 두께		1		
	- 고강도 열 안정 정밀 주물 구조 베이스		1		
	- SPM Ez Control MMI 제어 시스템		1		
	- *리니어 모터 드라이브 이송(X,Y 축)		1		
	- 리니어 스케일 측정: 0.0001 mm 제어		1		
	- 와이어 자동 이송 시스템(AWF)		1		
	- SPM 공작물 고정 테이블		1		
	- 축 이송을 위한 SPM HANDBOX(REMOTE BOX)		1		
	- 공작물 셋업 사이클: 가공물 위치 결정 자동 측정		1		
	- 모든 축에 대한 위치 에러 자동 보정		1		
	- 사용가능 와이어 직경 0.15 - 0.30 mm		1		
	- 와이어 이송장치: 최대 중량 10Kg		1		
	- 와이어 장력 제어를 위한 AC 서보 브레이크 시스템		1		
	- 인터페이스 통합 멀티 테스킹 윈도우 스마트 컷 제어		1		
	- 제어콘솔과 19" LCD 모니터, 키보드, 마우스,		1		
	- MDI 데이터 입력 제어 간단 프로그래밍		1		
	- 심플 NC DATA PROGRAMMING		1		
	- Graphic check: 2D, 3D 시뮬레이션		1		

	- HDD, USB, 호스트 DNC 데이터 전송		1		
	- E-Pack Data Technology 선택, 변경 가능한 가공조건 데이터 베이스		1		
	- SPM 코너제어		1		
	- 와이어 수직도 옵셋 보정		1		
	- 단차 가공을 위한 최적제어		1		
	- 가공물 산화 / 부식 방지		1		
	- 사용 언어지원: 한국어,영어,터키,슬로베니아,러시아, 스페인 외		1		
	- USB 전자 매뉴얼 (조작 매뉴얼, 정비보수, 회로도면)		1		
	- *일체형 가공액 정화 장치 (4개 필터, 이온수지 통, 순환모터 등)	Unit	1		
	- 공급전원 : 3상 220V , 60HZ (1급접지필)		1		
	- 압축공기 (5~8 bar) 연결부		1		
	- 가공액 급배수 연결부		1		
SUB TOTAL(A):				\$76,000	\$76,000
3	옵션 #1 (only for one machine)				
	SPM MMI Up date	SET	1	0	Including
	와이어 수직 교정 장치 (수직도계)	EA	1	0	Including
	스탠다드 와이어 가이드 (상/하) - 0.25mm 용	SET	1	0	Including
	대각용 와이어 가이드 (상/하) - 0.25mm 용	SET	1	0	Including
	설치 시운전용 와이어 (5Kg) - Brass wire 0.25mm	Roll	2	0	Including
	시작용 공구박스 (각종 수동 공구)	SET	1	0	Including
	이온교환수지 15L 통 - 이온수지 10L	SET	1	0	Including
	레벨 풋 마운트 및 볼트	SET	1	0	Including
	*가공액 냉각장치 2Hp (DA-2000B(623FN)) 60Hz	SET	1	0	Including
	*장비 보증기간 (설치 시운전 후 12개월)		1	0	Including
옵션 #1 합계(B):				0	0
4	옵션 #2 (User Option)				
	*UV 축 리니어 스케일	SET	1	5,000	Choice Yes or No
	*0.1 mm 와이어 확장 키트(S43, S64 전용)	SET	1	2,200	Choice Yes or No
	와이어 직경별 다이아몬드 가이드(상부 Std. 가이드) mm (0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30 - 중 선택)	EA	1	240	Choice Yes or No
	와이어 직경별 다이아몬드 가이드(하부 Std. 가이드) mm (0.10, 0.15, 0.2, 0.25, 0.30 - 중 선택)	EA	1	240	Choice Yes or No
	터치 스크린 모니터(추가비용)	EA	1	300	Choice Yes or No
	다이얼 인디게이터 0.01mm, 마그네트 고정 스텐드	SET	1	300	Choice Yes or No
	겨울철 동파방지 물 순환장치	SET	1	500	Choice Yes or No
	*와이어 보빈 확장 외장 장치: 최대 30Kg(권장 20Kg)	Unit	1	3,000	Choice Yes or No
	*Rotary Index: B축, 부가축 제어 System	Unit	1	15,000	Choice Yes or No
	*220V / 60Hz - 3상 30KVA 다운 트랜스포머	Unit	1	500	Choice Yes or No
	*220V / 60Hz - 3상 20KVA 전압 자동 제어장치(AVR)	Unit	1	3,000	Choice Yes or No
	*CAM Software(ESPRIT CAM): DWG, IGES, Solide model, Drawing, SPM Post processor, DNC, Simulation, 기어, 상하 이형상, 가공순서 변경, 영구 라 이선스 프로그램 교육 비용/인전 별도 PC용 PC별도	SET	1	8,200	Choice Yes or No

	*장비 보증 기간 연장 추가(기본12+12개월)		1	2,280	Choice Yes or No
	*소모부품 및 마모 부품 권장 세트(목록 별도 첨부 #1)		1	7,426	0.00
	옵션 #2 합계(C):				0.00
5	포장 / 운송 / 보험(Start up and commissioning)				
	*국외 설치 및 교육 별도협의(출장경비는 실비로 협의) 왕복항공료, 호텔비, 교통비, 픽업서비스 제공조건	Days	3	600	1,800
	*수출포장: 나무 박스,알미늄 호일 진공포장	Set	1	1,500	1,500
	*운송비(운송보험 포함) 지역별로 별도,컨테이너 별도	대당	1	900	900
	포장/운송/보험/설치 합계(D):				4,200
	SUB TOTAL(A+B+C+D) (USD):				\$80,200
6	Without VAT(부가세 별도)(E):				
	최종 합계(GRAND TOTAL D+E) USD:				\$80,200

- * 설치장소의 사용 전원을 알려 주십시오.
- * SPM 장비의 입력 전원은 3상 220Volt 60Hz 입니다.
- * 설치 장소의 사용 전원에 따라 트랜스포머 사용 유무를 결정 하십시오.
- * 설치 장소의 환경 조건을 점검 하십시오.

